



Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara - HD - CL 8 „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canaliza

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123



Categorie	Retele
Valoare totala investitie	32.775.673 lei
Data inceput	04/2014
Data sfarsit	12/2016
Durata	32 luna
Status	Finalizata
Executant	S.C. COMSID TEHNOSTEEL S.R.L., S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L.
Manager Proiect	
Sursa De Finantare	88,16% Fond de Coeziune grant UE ; 10,84% Buget de Stat; 1 % Buget Local: Consiliul Județean, membrii autorităților locale, din care 22,35% contribuție Municipiul Hunedoara 6,19% Contribuția Beneficiarului S.C. Apa Prod S.A.
Parteneri	Uniunea Europeană Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Consiliul Județean, membrii autorităților locale, S.C. Apa Prod S.A.
Beneficiari	Municipiul Hunedoara

Obiective

Denumirea proiectului:: "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" Conform HCL nr.162/2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Hunedoara cu județul Hunedoara și alte unități administrativ teritoriale din județ pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA în vederea finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe raza unității administrativ-teritoriale. În anul 2012 prin HCL 17/26.01.2012 s-a aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Hunedoara Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții mai sus menționat, iar cofinanțarea proiectului s-a aprobat prin HCL 18/26.01.2012. Pe baza acestor două hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, precum și a hotărârilor de consiliu aprobate de celelalte autorități locale care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a emis ordinul ministrului nr. 217/08.02.2013 prin care se aprobă finanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara". Astfel s-a semnat contractul de finanțare nr. 146005/19.02.2013 din care rezultă o valoare eligibilă a proiectului de 454.403.576 (finanțare nerambursabilă și contribuția financiară a membrilor ADI de la bugetele locale) din care 1% este suportată de bugetele locale care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, respectiv 4.544.037 lei, din care 22,35% reprezintă contribuția Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. Contribuția administrațiilor publice locale pentru cofinanțarea acestui proiect a fost împărțită în funcție de ponderea investițiilor care se vor realiza pentru fiecare municipiu în parte. Valorile defalcate pentru proiectul amintit sunt prezentate după cum urmează: Codul proiectului: CCI 2011RO161PR004 , SMIS 41097 Beneficiar: S.C. Apa Prod S.A. Deva, Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 04.05.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest Hunedoara, în numele și pe seama membrilor ce fac parte din această asociație, și S.C. Apa Prod S.A. Deva, ca și Operator. Valoarea Totală a proiectului: 599.180.663 Lei, cu TVA, din care: Valoarea eligibilă: 484.378.877 Lei, Valoarea eligibilă conform POS: 454.403.576 Lei, din care: 88,16% Fond de Coeziune: 400.602.192 Lei; 10,84% Buget de Stat: 49.257.347 Lei; 1 % Buget Local: 4.544.037 Lei; 6,19% Contribuția Beneficiarului: 29.975.301 Lei. TVA : 114.801.786 Lei. Data semnării de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare: 28 noiembrie 2012. Data semnării Contractului de Finanțare: 19 februarie 2013. Act adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare din 27.09.2013: Valoarea Totală a proiectului: 580.489.969 Lei, cu TVA, din care: Valoarea eligibilă: 469.305.767 Lei, Valoarea eligibilă conform POS: 440.263.222 Lei, din care: 88,16% Fond de Coeziune: 388.136.057 Lei; 10,84% Buget de Stat: 47.724.533 Lei; 1 % Buget Local: 4.402.632 Lei; 6,19% Contribuția Beneficiarului: 29.042.515 Lei. TVA : 111.184.232 Lei. Data finalizării Contractului: 31 decembrie 2015. Scopul / obiectivele Proiectului: Acest proiect constă în investiții privind tratarea și distribuția apei potabile precum și tratarea și colectarea apei uzate pentru unități administrativ - teritoriale din județul Hunedoara. Proiectul va fi implementat pentru aglomerările Deva, Hunedoara, Brad, Călan, Hațeg și Simeria. Componentele proiectului: În cadrul Proiectului sunt incluse următoarele componente: - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a surselor de apă și a stațiilor de tratare a apei; - Reabilitarea și modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, stații de pompare, etc.); - Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă; - Construcții de stații de epurare a apelor uzate; - Extinderea și modernizarea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate; - Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului, pentru OR și publicitate și Consultanța pentru Supervizarea Lucrărilor. Rezultatele așteptate ale proiectului: 100% (160.093 locuitori) din populația acestor aglomerări va fi conectată la rețeaua de apă potabilă și va avea astfel acces la surse de apă în condiții de siguranță. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% (160.093 locuitori) în aglomerările incluse în proiect.

Rezultate	HD – CL 8 „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Hunedoara” Descrierea lucrărilor ce se vor realiza în cadrul acestui contract: Sistemul de alimentare cu apă Reabilitarea rețelelor de aducțiune în Hunedoara, L= 1.204 m, cu toate lucrările conexe (bransamente , camine, hidranti, etc.) Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei în Hunedoara, L= 5.460 m, cu toate lucrările conexe; Extinderea rețelelor de distribuție a apei în Hunedoara, L= 4.570 m, cu toate lucrările conexe Implementare SCADA în sistemul de distribuție a apei Hunedoara Sistemul de canalizare Reabilitarea rețelelor de canalizare în Hunedoara, L= 1.849 m, cu toate lucrările conexe (subtraversari, racorduri , camine, guri de scurgere, etc.) Extinderea colectorului de canalizare Hunedoara-Santuhalm, L= 538 m Extinderea rețelei de canalizare în Hunedoara, L= 11.080 m, cu toate lucrările conexe (subtraversari, racorduri , camine, guri de scurgere, etc.) Construcție 5 stații de pompare apă uzată în Hunedoara, după cum urmează: - Construcție stație de pompare apă uzată SPAU 1 Rotarilor – situată pe strada Rotarilor (DJ687), dimensionată pentru debitul $Q= 121,2\text{mc/h}$ și înălțimea de pompare $H=11,5\text{ m}$; - Construcție stație de pompare apă uzată SPAU 2 G. Bethlem – situată pe strada Gabriel Bethlem, dimensionată pentru debitul $Q=18,2\text{ mc/h}$ și înălțimea de pompare $H= 6.9\text{m}$; - Construcție stație de pompare apă uzată SPAU 3 I. Slavici – situată pe strada Ioan Slavici, dimensionată pentru debitul $Q= 16,3\text{mc/h}$ și înălțimea de pompare $H=22,3\text{ m}$; - Construcție stație de pompare apă uzată SPAU 4 H1 –situată pe strada H1, dimensionată pentru debitul $Q= 16,1\text{mc/h}$ și înălțimea de pompare $H=14,9\text{ m}$; - Construcție stație de pompare apă uzată SPAU 5 Serei – situată pe strada Serei 1, dimensionată pentru debitul $Q= 18,5\text{mc/h}$ și înălțimea de pompare $H=14,2\text{ m}$; Implementare SCADA în sistemul de canalizare - automatizare stații de pompare apă uzată.
Alte Observatii	Data semnării contractului: 28.02.2014 Data ordinului de începere a contractului: 23.04.2014 Data predării amplasamentului: 16.04.2014