



**Reabilitare acoperiș și zugrăveli
exterioare fațade Corpul A, strada Luncii
din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din
municipiul Hunedoara, județul Hunedoara**
Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Cladiri	
Valoare totala investitie	452.140 lei	
Data inceput	06/2022	
Data sfarsit	10/2022	
Durata	4 luna	
Status	Finalizata	
Executant	SC POLLY CONTRUST SRL	
Manager Proiect		
Sursa De Finantare	Buget local	
Parteneri		
Beneficiari	Municipiul Hunedoara	

Obiective

Imobilul în care își desfășoară activitatea Corpul A din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2, (fosta Școală Generală nr. 2), este situat pe strada Luncii nr. 1 din municipiul Hunedoara, regimul de înălțime P+2E, având aria construită la sol de 784 mp și aria desfășurată de 2352 mp și include săli de clase, birouri pentru personalul administrativ, grupuri sanitare, etc., și face parte din domeniul public al municipiului Hunedoara cu nr. cadastral 69646 în suprafață de 8.580 mp, inclusiv curte împrejmuită. Deoarece acoperișul imobilului amintit este foarte vechi și degradat, existând pericolul ca apa să se infiltreze prin acoperiș ceea ce ar afecta structura de rezistență a imobilului și deteriorează fațadele acestuia, este necesar a se reabilita acoperișul clădirii și a se executa zugrăveli exterioare la fațade. De asemenea, sistemul de colectare a apelor pluviale, respectiv jgheburile și burlanele sunt degradate, ceea ce permite ca apele colectate pe învelitoare să se scurgă pe fațade deteriorându-le. Clădirea școlii este realizată cu fundații continue din beton și beton armat, pereți din zidărie portantă cu cărămidă plină, stâlpi și grinzi din beton armat, planșee prefabricate din beton armat peste parter, peste etaj 1 și peste etaj 2 și acoperiș cu învelitoare pe șarpantă din lemn. S-au constatat degradări la acoperiș și fațade. Pentru realizarea obiectivului de investiție menționat, s-a întocmit și o documentație tehnico - economică în acest sens, faza Proiect tehnic în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. S-au constatat următoarele aspecte: -învelitoarea existentă a clădirii este degradată și necesită a fi înlocuită; -șarpanta din lemn a clădirii necesită a fi refăcută integral pentru că nu rezolvă corespunzător preluarea și dirijarea apelor meteorice de pe construcția studiată; - jgheburile și burlanele existente din tablă sunt degradate/incomplete și necesită a fi înlocuite; -finisajele exterioare sunt degradate în zonele în care au fost scurgeri de apă meteorică și se impune repararea/refacerea lor; -clădirea nu este afectată de igrasie, efecte ale gelivității, mortarul nu este degradat; -zidăria nu este degradată prin ascensiunea capilară a apei (igrasie), efecte de îngheț - dezgheț, sau degradarea mortarului; -construcția nu a fost afectată de incendiu; Afectarea structurii din cauze neseismice: -nu sunt vizibile efecte ale cedării terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă); -planșeele nu sunt deteriorate din încărcări verticale (ruperi locale, deformății excesive, vibrații); -construcția nu este fisurată, prin separare, rotire, lunecare, ieșire din plan sau ieșire din plan vertical, umflare, etc. La intervenția de refacere a șarpantei și învelitorii respectiv a finisajelor exterioare la fațadele clădirii școlii gimnaziale, se vor executa următoarele categorii de lucrări: DESFACERI: -desfacerea jgheburilor și burlanelor existente; -desfacere învelitoare din țiglă existentă; -desfacere șipci din lemn; -desfacere pazie și streășină înfundată existentă; -desfacere șarpantă din lemn; REFACERI/ELEMENTE NOI: -construire șarpantă din lemn; -montare astereală din lemn; -montare folie PVC; -montare șipci din lemn transversale și longitudinale; -montare învelitoare din țiglă metalică profilată culoare cărămiziu; -montare pazie din lemn; - realizare streășină înfundată din lemn; -montare jgheaburi, burlane și opritori e zapadă; - montare structură din lemn pentru termoizolație la partea superioară a planșeului din beton armat aflat peste etajul 2 al clădirii; -montare strat barieră de vapori și deflectoare de condens; -dispunere termoizolație din vată minerală 20 cm grosime la partea superioară a planșeului din beton armat situat peste etajul 2 al clădirii; -dispunere folie PVC peste termoizolația din vată minerală; -montare podină de circulație din lemn peste stratul termoizolator din vată minerală propus. -închidere goluri între căpriori cu zidărie din BCA. Acoperișul va fi de tip șarpantă în mai multe ape având o înclinație de 21°. Elementele șarpantei (popi și cosoroabe) reazemă pe planșeul de beton armat. Șarpanta se execută din material lemnos de esență moale (brad, molid) cu căpriori dispuși în lungul pantei, învelitoarea fiind din tabla. Toate elementele de lemn, atât pentru șarpanta cât și pentru grinzile planșeului peste mansardă, se vor trata antiseptic și ignifug. Principalii indicatori urbanistici ai amplasamentului: -suprafața terenului = 8.580 mp. -procentul de ocupare a terenului P.O.T = 20,36 %. -coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. = 0,38. Amplasamentul studiat beneficiază de următoarele utilități: -alimentare cu apă și canalizare; -alimentare cu energie electrică; -alimentare cu gaze naturale; Reorganizarea funcțională Structura funcțională a clădirii studiate nu va fi afectată de intervențiile propuse prin acest proiect. Construcția se încadrează în categoria de importanță C - clădiri de importanță normală, conf.HG 261/1994 și are clasa III de importanță, conform

Rezultate	S-au efectuat următoarele lucrări lucrări:de reabilitare la nivelul acoperișului și al fațadelor, astfel: - desfacerea jghiaburilor și a burlanelor, desfacerea învelitorii și a șarpantelor; - construirea unei noi șarpante; - montarea unei noi învelitori, pazie și înfundarea streșinii, deflectoare și opritori de zăpadă; - montare de jghiaburi și burlane; - izolarea planșeului de peste ultimul nivel, peste etajul 2; - realizare podină de circulație, în pod, peste termoizolația din vată minerală; - lucrări de finisaje la fațade.
Alte Observatii	Contract servicii 98/33759/09.06.2020 - Întocmire documentatie tehnico-economica in vederea reabilitarii acoperisului si zugraveli exterioare fațade Corpul A, strada Luncii din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 Elaborator: SC ILCOR CONSULTING SRL Deva Valoare proiect: 17.998,75 Contract lucrari 143/46476/03.06.2022 privind Reabilitare acoperiș și zugrăveli exterioare fațade Corpul A, strada Luncii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara Executant: SC POLLY CONTRUST SRL Valoare contract: 434.139,16 lei incl. TVA Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 89700/ 26.10.2022 Valoarea lucrărilor executate: 434.140,00 lei incl. TVA,